青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼 工程

招标控制价

招 标 人： 江阴市青阳镇芦塘村股份经济合作社

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年07月15日

青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 7693298.21

（大写）： 柒佰陆拾玖万叁仟贰佰玖拾捌元贰角壹分

招 标 人： 江阴市青阳镇芦塘村股份经
济合作社
（单位盖章）

造价咨询人： 江苏智汇锡建工程项目管理有
限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： 薛俊
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： 姚敏伟
（签字或盖章）

编 制 人： 徐丽平
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： 张沁
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2025年07月01日

复 核 时 间： 2025年07月15日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
一)		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:三类干土， 2、弃土运距:自行考虑， 3、取土运距:自行考虑	m2	1126.35	1.27	1430.46	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土， 2、挖土深度:3米以内， 3、弃土运距:自行考虑	m3	1765.63	23.22	40997.93	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土， 2、挖土深度:1.5米以内， 3、弃土运距:自行考虑	m3	98.29	22.92	2252.81	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求:0.94， 2、填方材料品种:粘性土， 3、填方来源、运距:自行考虑	m3	1628.17	33.48	54511.13	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:余土， 2、运距:自行考虑	m3	235.75	34.69	8178.17	
		分部小计					107370.50	
二)		砌筑工程						
6	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级: 烧结淤泥多孔砖， 2、墙体类型:外墙200厚， 3、砂浆强度等级、配合比:预 拌砌筑砂浆M5.0	m3	119.09	570.08	67890.83	
7	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级: 烧结淤泥多孔砖， 2、墙体类型:女儿墙200厚， 3、砂浆强度等级、配合比:预 拌砌筑砂浆M7.5	m3	19.52	572.27	11170.71	
本页小计							186432.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010401004003	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖， 2、墙体类型：外墙100厚， 3、砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆M5.0	m3	5.69	709.95	4039.62	
9	010401004004	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖， 2、墙体类型：内墙200厚， 3、砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆M5.0	m3	104.16	570.08	59379.53	
10	010401004005	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖， 2、墙体类型：内墙100厚， 3、砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆M5.0	m3	11.19	709.95	7944.34	
11	010401012001	零星砌砖	出屋面门槛踏步	m3	0.27	946.57	255.57	
		分部小计					150680.60	
三)		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土类别：基础垫层， 2、混凝土强度等级：泵送型C15商品砼	m3	28.32	536.33	15188.87	
13	010501003001	独立基础	C30商品砼独立基础	m3	124.44	559.13	69578.14	
14	010502001001	基础柱	1、混凝土类别：基础柱， 2、混凝土强度等级：泵送型C30商品砼	m3	19.26	640.83	12342.39	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土类别：基础梁， 2、混凝土强度等级：泵送型C30商品砼	m3	82.19	564.99	46436.53	
本页小计							215164.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	010502001002	矩形柱	1、混凝土类别:框架柱， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼， 3、支模高度:5米以内， 4、周长:2.5米以内	m3	101.34	640.83	64941.71		
17	010502001003	矩形柱	1、混凝土类别:框架柱， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼， 3、支模高度:3.6米以内， 4、周长:2.5米以内	m3	23.16	640.83	14841.62		
18	010505006001	栏板	1、混凝土类别:女儿墙栏板， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼	m3	36.01	691.03	24883.99		
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土类别:矩形梁， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼， 3、支模高度:5米以内	m3	64.74	608.66	39404.65		
20	010505001001	有梁板	1、混凝土类别:有梁板， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼， 3、支模高度:5米以内， 4、板厚:200mm以内	m3	492.42	594.07	292531.95		
21	010505001002	有梁板	1、混凝土类别:有梁板， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼， 3、支模高度:3.6米以内， 4、板厚:200mm以内	m3	86.97	594.07	51666.27		
22	010506001001	直形楼梯	1、混凝土类别:直形楼梯， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼	m2	122.83	131.43	16143.55		
本页小计								504413.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010502002001	构造柱	1、混凝土类别:构造柱， 2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m3	46.02	806.33	37107.31	
24	010502002002	构造柱	1、混凝土类别:门窗抱框， 2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m3	8.5	679.85	5778.73	
25	010507007001	其他构件	C30商品砼小型构件	m3	2.1	683.26	1434.85	
26	010503004001	圈梁	1、混凝土类别:圈梁、翻边、腰梁，窗台板， 2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m3	11.75	621.81	7306.27	
27	010503005001	过梁	1、混凝土类别:过梁， 2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m3	1.8	736.26	1325.27	
28	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	C30商品砼复式雨篷	m2	2.1	72.34	151.91	
29	010507005001	扶手、压顶	C25商品砼压顶	m3	3.41	650.40	2217.86	
30	010507001001	散水、坡道	散水做法参见 23J909-1-19 散 2 1、素土夯实， 2、150厚卵石灌M2.5混合砂浆， 3、60厚C20混凝土	m2	60.6	116.54	7062.32	
31	010507001002	散水、坡道	大门斜坡做法参见 12J9266 2/A4 1、素土夯实， 2、300厚卵石灌M2.5混合砂浆， 3、100厚C20混凝土垫层	m2	9	219.98	1979.82	
32	010507004001	台阶	1、压实夯实 2、300厚碎石灌M2.5混合砂浆 3、80厚C20混凝土台阶 4、界面剂 5、20厚 DS M20砂浆	m2	30	323.84	9715.20	
			分部小计				722039.21	
			本页小计				74079.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
四)		钢筋工程						
33	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:HPB300、 ϕ 12mm以内	t	1.305	5288.47	6901.45	
34	010515001002	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 12mm以内	t	86.558	5270.91	456239.43	
35	010515001003	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 25mm以内	t	81.418	4394.74	357810.94	
36	010515001004	砌体加固钢筋	钢筋种类、规格:HPB300、 ϕ 12mm以内	t	1.591	6942.76	11045.93	
37	010516003001	机械连接	连接方式:直螺纹接头, ϕ 25以内	个	968	11.55	11180.40	
38	010516003002	机械连接	连接方式:冷压套筒接头 ϕ 25以内	个	239	15.95	3812.05	
39	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	钢筋种类、规格:电渣压力焊	个	1140	8.42	9598.80	
40	010606008001	钢梯	屋面检修梯 详15J401-D3-WT1b-54	t	0.2	9503.87	1900.77	
		分部小计					858489.77	
五)		屋面及防水工程						
41	010902001001	屋面卷材防水	平屋面 1、陶粒混凝土2%找坡(最薄处30厚) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、1.5厚聚氨酯防水涂料, 4、1.5+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	1497.34	161.33	241565.86	
42	010902003001	屋面刚性层	平屋面 1、10厚1:2.5水泥砂浆隔离层, 2、50厚C25细石混凝土, 3、内配 ϕ 4@100双向定型成品钢丝网	m ²	1303.31	80.16	104473.33	
		本页小计					1204528.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	卫生间地面 1、2厚聚合物水泥基防水涂料 2、1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	m ²	38.4	68.49	2630.02	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	消控室地面 1、2厚聚合物水泥基防水涂料	m ²	28.08	29.59	830.89	
45	010904002003	楼（地）面涂膜防水	卫生间楼面 1、2厚聚合物水泥基防水涂料 2、2厚单组份聚氨酯防水涂料	m ²	67.15	77.30	5190.70	
46	010904002004	楼（地）面涂膜防水	设备平台楼面 1、2厚单组份聚氨酯防水涂料	m ²	87.76	47.71	4187.03	
47	010903002001	墙面涂膜防水	卫生间墙面 1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m ²	425.51	23.55	10020.76	
48	010903002002	天棚涂膜防水	卫生间天棚 1、1.0厚聚合物水泥基防水涂料	m ²	80.2	17.50	1403.50	
49	010903004001	墙面变形缝	屋面不锈钢压条 厚度1.0	m	485	49.59	24051.15	
		分部小计					394353.24	
六)		保温、隔热、防腐工程						
50	011001001001	保温隔热屋面	屋面层： 1、105厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板， 2、阻燃B1型、压缩强度≥250KPa	m ²	1303.1	65.67	85574.58	
		分部小计					85574.58	
七)		楼地面装饰工程						
本页小计							133888.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面1（一般地面） 1、素土夯实， 2、200厚碎石垫层， 3、100厚C25混凝土垫层随到随抹	m2	1032.28	124.95	128983.39	
52	011101001003	水泥砂浆楼地面	地面2（卫生间）2 1、素土夯实， 2、150厚碎石垫层， 3、60厚C25混凝土垫层随到随抹	m2	26.93	85.31	2297.40	
53	011101001004	水泥砂浆楼地面	地面3（消控室）2 1、素土夯实， 2、150厚碎石垫层， 3、60厚C25混凝土垫层随到随抹 4、水泥砂浆一道 5、20厚1:3水泥砂浆保护层 6、20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	22.4	129.49	2900.58	
54	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	122.83	124.29	15266.54	
55	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼面1： 1、30厚1:2水泥砂浆找平层	m2	1108.88	31.00	34375.28	
56	011101003001	细石混凝土楼地面	楼面4 卫生间楼面 1、最薄处30厚C20细石砼	m2	47.03	29.60	1392.09	
57	011101003002	细石混凝土楼地面	楼面5 设备平台楼面 1、最薄处30厚C20细石砼	m2	68.24	29.60	2019.90	
58	011101003003	细石混凝土楼地面	雨篷面 1、最薄处C15细石砼 2、20厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂	m2	2.1	51.69	108.55	
		分部小计					187343.73	
八)		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计							187343.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011201001001	墙面一般抹灰	外墙面(含女儿墙内侧): 1、20厚普通防水砂浆找平， 2、8厚聚合物水泥防水砂浆	m2	2278.72	67.77	154428.85	
60	011201001002	墙面一般抹灰	内墙面1, 1、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 2、10厚WP M5 水泥石灰砂浆打底 3、10厚WP M10水泥石灰砂浆抹面	m2	2195.16	33.78	74152.50	
61	011201001003	墙面一般抹灰	内墙面2, 1、20厚1:3水泥砂浆找平	m2	425.51	35.39	15058.80	
62	011201001004	墙面一般抹灰	内墙管井面, 1、20厚1:2水泥砂浆掺5%防水 剂	m2	55.43	32.82	1819.21	
63	011202001001	柱、梁面一般抹灰	独立柱梁水泥砂浆抹灰	m2	829.28	47.85	39681.05	
64	010607005001	砌块墙钢丝网加固	不同材料交接处钢丝网	m2	512.97	15.20	7797.14	
65	010607005003	砌块墙钢筋网加固	楼梯间和人行通道的填充墙, 应采用满铺钢筋网砂浆加强。 钢筋网规格 φ 4@300*300	t	0.419	6452.44	2703.57	
		分部小计					295641.12	
九)		油漆、涂料、裱糊工程						
66	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 1、10厚KD保温腻子, 2、KD保 温隔热真石漆	m2	2985.36	87.41	260950.32	
67	011404012001	梁柱饰面油漆	屋面单梁刷桔黄色油漆	m2	622.09	40.00	24883.60	
		分部小计					285833.92	
十)		门窗工程						
68	010802001001	铝合金外门	1、100系列隔热金属型多腔密 封中空玻璃平开门, 2、5low- e+12A+透明	m2	33.69	700.00	23583.00	
		本页小计					605058.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	隔热金属型多腔密封中空玻璃幕墙，采用高透高反玻璃（按幕墙设计）	m2	77.81	1200.00	93372.00	
70	010802003001	钢质门	钢制防盗平开门	m2	2.64	600.00	1584.00	
71	010801004001	甲级防火门	1、木质甲级防火门	m2	6.72	600.00	4032.00	
72	010801004002	乙级防火门	1、木质乙级防火门	m2	13.68	580.00	7934.40	
73	010807001001	铝合金窗	1、70系列隔热金属型多腔密封中空玻璃铝合金窗，2、5low-e+12A+透明玻璃	m2	402.16	580.00	233252.80	
74	010807001002	铝合金救援窗	1、70系列隔热金属型多腔密封中空玻璃铝合金窗，2、5low-e+12A+透明玻璃 3、救援窗	m2	18.22	650.00	11843.00	
75	010807002001	金属防火窗	木质甲级防火窗（具有自动关闭的功能,关闭后具有烟密闭的性能）	m2	11.26	600.00	6756.00	
			分部小计				382357.20	
十一)			其他装饰工程					
76	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯临时栏杆及预埋件	m	84.21	100.00	8421.00	
77	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	900高护窗栏杆	m	12.4	300.00	3720.00	
78	011503008001	玻璃栏板	设备平台玻璃栏板	m	34.7	500.00	17350.00	
79	011502008001	装饰线条	成品装饰线条 350*200	m	167.9	200.00	33580.00	
80	011502008002	装饰线条	成品装饰线条 80*80	m	194.54	50.00	9727.00	
81	011502008003	装饰线条	外墙铝合金装饰条	m2	11.9	300.00	3570.00	
82	010808004001	金属门窗套	成品铝合金窗套50*50	m	1077.8	35.00	37723.00	
83	01B001	滑动支座	楼梯5厚四氟乙烯板滑动支座	m2	8.24	280.00	2307.20	
			本页小计				475172.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
84	010607003001	成品雨篷	钢结构雨篷 铝板包边 参见07J501-1-P13	m2	77.13	1500.00	115695.00		
		分部小计					232093.20		
		分部分项合计					3701777.07		
1	011701001001	综合脚手架	层高在5m内	m2	2252.7	87.27	196593.13		
2	011701001002	综合脚手架	层高在3.6m内	m2	164.72	26.15	4307.43		
3	011701006001	满堂脚手架	浇捣脚手	m2	2252.7	7.15	16106.81		
4	011703001001	垂直运输		m2	2448.8	46.56	114016.13		
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5323.68	5323.68		
6	011702001001	基础	1、混凝土类别:基础垫层， 2、混凝土强度等级:泵送型C15 商品砼	m2	28.32	100.31	2840.78		
7	011702001002	基础	C30商品砼独立基础	m2	233.95	85.22	19937.22		
8	011702002001	矩形柱	1、混凝土类别:基础柱， 2、混凝土强度等级:泵送型C30 商品砼	m2	154.08	88.62	13654.57		
9	011702005001	基础梁	1、混凝土类别:基础梁， 2、混凝土强度等级:泵送型C30 商品砼	m2	839.98	63.52	53355.53		
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土类别:框架柱， 2、混凝土强度等级:泵送型C30 商品砼， 3、支模高度:5米以内， 4、周长:2.5米以内	m2	810.72	108.67	88100.94		
本页小计								629931.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	011702002003	矩形柱	1、混凝土类别:框架柱， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼， 3、支模高度:3.6米以内， 4、周长:2.5米以内	m2	185.28	88.62	16419.51		
12	011702021001	栏板	1、混凝土类别:女儿墙栏板， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼	m2	900.25	98.75	88899.69		
13	011702006001	矩形梁	1、混凝土类别:矩形梁， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼， 3、支模高度:5米以内	m2	561.94	116.89	65685.17		
14	011702014001	有梁板	1、混凝土类别:有梁板， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼， 3、支模高度:5米以内， 4、板厚:200mm以内	m2	3973.83	101.65	403939.82		
15	011702014003	有梁板	1、混凝土类别:有梁板， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼， 3、支模高度:3.6米以内， 4、板厚:200mm以内	m2	701.85	70.84	49719.05		
16	011702003001	构造柱	1、混凝土类别:构造柱， 2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m2	510.82	107.72	55025.53		
17	011702003002	构造柱	1、混凝土类别:门窗抱框， 2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m2	102.68	114.62	11769.18		
18	011702025001	其他现浇构件	C30商品砼小型构件	m2	37.8	89.34	3377.05		
本页小计								694835.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100.000	167967.99			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	152698.17			
1.2		安全文明施工省级标准化增加费：一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	15269.82			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	81274.83			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.114	3272.17	373.03	
2	01010100~1	钢筋	HPB300、 ϕ 12mm以内	t	2.95392	3272.17	9665.73	
3	01010100~2	钢筋	HRB400、 ϕ 12mm以内	t	88.28916	3254.95	287376.80	
4	01010100~3	钢筋	HRB400、 ϕ 25mm以内	t	83.04636	3105.82	257927.05	
5	01010300	冷轧带肋钢筋		t	3.059592	3335.48	10205.21	
6	01050101	钢丝绳		kg	0.004	5.75	0.02	
7	01270100	型钢		t	0.21	3491.19	733.15	
8	01291706	8K不锈钢镜面板	1219 $\times$ 2438 $\times$ 0.8	m ²	128.04	149.39	19127.90	
9	02090101	塑料薄膜		m ²	3415.3748	0.69	2356.61	
10	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m ³	142.29852	480.00	68303.29	
11	02310101	无纺布		m ²	414.20925	0.77	318.94	
12	02330104	草袋		m ²	10.74	1.29	13.85	
13	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
14	03410205	电焊条	J422	kg	584.29234	5.18	3026.63	
15	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	3.88	38.59	149.73	
16	03450200	焊剂		kg	356.82	3.43	1223.89	
17	03510201	钢钉		kg	20.31018	6.00	121.86	
18	03510701	铁钉		kg	1809.369865	5.36	9698.22	
19	03550101	钢丝网		m ²	564.267	7.89	4452.07	
20	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1732.512951	4.86	8420.01	
21	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	826.447754	4.56	3768.60	
22	03610207	直螺纹套筒接头	ϕ 25以内	个	987.36	3.00	2962.08	
23	03610231	镦粗直螺纹套筒接头	ϕ 25以内	个	243.78	3.26	794.72	
24	04010611	水泥	32.5级	kg	2418.873296	0.27	653.10	
25	04010701	白水泥		kg	1582.2408	0.60	949.34	
26	04030105	细砂		t	3.90993	98.00	383.17	
27	04030107	中砂		t	3.352415	132.00	442.52	
28	04050203	碎石	5~16mm	t	31.447593	132.00	4151.08	
29	04050204	碎石	5~20mm	t	41.58	132.00	5488.56	
30	04050207	碎石	5~40mm	t	352.861575	132.00	46577.73	
31	04130913~1	烧结淤泥多孔砖	190 $\times$ 190 $\times$ 90	百块	655.479	105.00	68825.30	
32	04130917~1	烧结淤泥多孔砖	190 $\times$ 90 $\times$ 90	百块	100.436	65.15	6543.41	
33	04135500	标准砖	240 $\times$ 115 $\times$ 53	百块	57.1823	86.45	4943.41	
34	05011200	圆木		m ³	0.0008	2200.00	1.76	
35	05030600	普通木成材		m ³	0.455744	2492.00	1135.71	
36	05250402	木砖与拉条		m ³	1.2125	1286.32	1559.66	
37	10031503	钢压条		kg	77.86168	4.29	334.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	11010319~1	保温隔热仿石型外墙涂料		kg	13434.12	12.00	161209.44	
39	11010323	水性封底漆		kg	1044.876	21.44	22402.14	
40	11030303	防锈漆		kg	1.116	6.10	6.81	
41	11030734	聚氨酯甲料		kg	1795.42641	10.07	18079.94	
42	11030735	聚氨酯乙料		kg	2782.38017	10.07	28018.57	
43	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1182.87	10.07	11911.50	
44	11112512	透明罩光漆		kg	1194.144	21.44	25602.45	
45	11572103~1	自粘聚脂胎乙烯膜卷材	δ 1.5mm	m2	3743.35	22.62	84674.58	
46	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	1368.4755	3.34	4570.71	
47	11592505	SBS封口油膏		kg	92.83508	6.00	557.01	
48	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	1269.29689	7.55	9583.19	
49	12030107	油漆溶剂油		kg	173.26688	12.01	2080.94	
50	12060334	防腐油		kg	16.49	5.15	84.92	
51	12310303	二甲苯		kg	219.7845	5.06	1112.11	
52	12370305	氧气		m3	0.616	2.83	1.74	
53	12370336	乙炔气		m3	0.268	14.05	3.77	
54	12410142	改性沥青粘结剂		kg	531.5557	6.77	3598.63	
55	12413518	901胶		kg	544.330752	2.14	1164.87	
56	13010303	石棉板		m2	22.8	5.15	117.42	
57	15372103-1	塑料卡		个	25553.262	0.17	4344.05	
58	31150101	水		m3	2300.813417	4.57	10514.72	
59	32010502	复合木模板	18mm	m2	2016.212	38.64	77906.43	
60	32011111	组合钢模板		kg	9.75	4.29	41.83	
61	32020115	卡具		kg	1866.57235	4.18	7802.27	
62	32020132	钢管支撑		kg	6337.307917	3.40	21546.85	
63	32030105	工具式金属脚手		kg	24.708	3.40	84.01	
64	32030303	脚手钢管		kg	5339.898273	3.40	18155.65	
65	32030504	底座		个	21.647013	4.12	89.19	
66	32030513	脚手架扣件		个	882.09996	4.89	4313.47	
67	32090101	周转木材		m3	45.722724	1586.47	72537.73	
68	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
69	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)(砌筑DM)		t	4.81656	318.95	1536.24	
70	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	10.295565	318.95	3283.77	
71	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	67.980306	318.95	21682.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	54.033928	318.95	17234.12	
73	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	46.064585	318.95	14692.30	
74	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	2.388754	336.70	804.29	
75	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	86.490194	318.95	27586.05	
76	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	22.807925	318.95	7274.59	
77	80050103~1	混合砂浆 M2.5 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	7.822238	336.70	2633.75	
78	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	58.554196	310.08	18156.49	
79	80050125~1	混合砂浆 1:1:6 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	63.385245	318.95	20216.72	
80	80050129~1	混合砂浆 1:0.3:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	19.591803	318.95	6248.81	
81	80070305~1	防水砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	2.046753	354.44	725.45	
82	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	18.685504	1800.00	33633.91	
83	80212102	预拌混凝土 (泵送型) C15		m3	28.7448	441.83	12700.31	
84	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	52.90586	454.55	24048.36	
85	80212104	预拌混凝土 (泵送型) C25		m3	81.671348	468.25	38242.61	
86	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	1074.62997	489.40	525923.91	
87	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	9.51804	444.55	4231.24	
88	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	163.846417	458.25	75082.62	
89	CL-D00001	隔热金属型多腔 密封中空玻璃平 开门		m2	33.69	700.00	23583.00	
90	CL-D00002	全玻 (无框玻璃)幕 墙		m2	77.81	1200.00	93372.00	
91	CL-D00003	钢质防盗平开门		m2	2.64	600.00	1584.00	
92	CL-D00004	木质甲级防火门		m2	6.72	600.00	4032.00	
93	CL-D00005	木质乙级防火门		m2	13.68	580.00	7934.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			电气工程						
1	030404017001	配电箱	配电柜ALX 非标 Pe=120KW KX=0.7 Pjs=96KW cosφ=0.9 Ijs=162.1A 落地安装 10#基础槽钢 端子接线	台	1	8129.47	8129.47		
2	030404017002	配电箱	配电柜KTX 非标 Pe=130KW KX=0.7 Pjs=91KW cosφ=0.9 Ijs=153.7A 落地安装 10#基础槽钢 端子接线	台	1	7275.17	7275.17		
3	030404017003	配电箱	双电源箱 XFX 非标 有明显消 防标识 Pe=45KW KX=0.8 Pjs=36KW cosφ=0.9 Ijs=60.8A 明装 端子接线	台	1	8136.09	8136.09		
4	030404017011	配电箱	配电箱 AL1 Pe=45KW KX=0.9 Pjs=40.5KW cosφ=0.9 Ijs=68.4A 悬挂 嵌入式安装 端子接线	台	1	5232.25	5232.25		
5	030404017012	配电箱	配电箱 AL2 Pe=45KW KX=0.9 Pjs=40.5KW cosφ=0.9 Ijs=68.4A 悬挂 嵌入式安装 端子接线	台	1	6349.58	6349.58		
6	030408008001	防火封堵	电气线缆、导管、桥架、配 电箱等防火封堵 满足设计规范及 当地有关部门验收要求	项	1	500.00	500.00		
7	030411003008	桥架	强电防火金属桥架 100x100 (不同电压等级隔板分隔)	m	10	76.20	762.00		
8	030411003005	桥架	强电防火金属桥架 100x50 (不同电压等级隔板分隔)	m	10	51.44	514.40		
9	030411003009	桥架	消防强电垂直金属桥架 100x50	m	13.1	49.43	647.53		
10	030411003010	桥架	强电垂直金属桥架 150x100	m	13.1	77.43	1014.33		
本页小计								38560.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030413001003	铁构件	桥架支撑架 含明配管支吊架 镀锌构件制作	kg	29.08	12.53	364.37	
12	030411001009	配管	SC150管 埋地	m	100	112.04	11204.00	
13	030411001011	配管	SC50管 埋地	m	110	47.06	5176.60	
14	030411001007	配管	JDG20管 暗配	m	58.04	9.71	563.57	
15	030408001001	电力电缆	电力电缆 WDZ-YJE-4x35+1x25 穿管/桥架	m	35.08	150.70	5286.56	
16	030408001011	电力电缆	电力电缆 WDZ-YJE-4×120 穿 管	m	100	450.32	45032.00	
17	030408001012	电力电缆	电力电缆 WDZN-YJE-4×25穿管	m	100	95.87	9587.00	
18	030408006006	电力电缆头	户内干包式电力电缆头 120mm ²	个	4	267.05	1068.20	
19	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头 35mm ²	个	4	159.29	637.16	
20	030411004001	配线	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	448.96	3.44	1544.42	
21	030412001003	普通灯具	LED吸顶红外感应灯 LED光源,18W 吸顶	套	14	84.61	1184.54	
22	030411006001	接线盒	86铁接线盒	个	14	7.68	107.52	
23	030409004001	接地装置	接地装置 利用底板(或地梁) 底部两根直径不小于φ16主筋 焊接联通,当埋深小于0.5m或有 断开时,则采用40x4不锈钢扁钢 焊接联通 焊点刷防锈漆	m	267.26	8.79	2349.22	
24	030409002001	接地母线	接地母线 40*4不锈钢扁钢 含 配电箱柜接地	m	41.12	44.59	1833.54	
25	030409002002	接地母线	接地母线 25*4不锈钢扁钢 含进出建筑物的金属电缆保护 管、水管、以及金属桥架等接 地	m	10	32.33	323.30	
本页小计							86262.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	030409002003	接地母线	接地母线 50* 5不锈钢扁钢 预留变电所接地	m	2	59.04	118.08		
27	030409002004	接地母线	户内接地母线安装 WDZN-BYJ-25mm ² 穿PC25管	m	5	90.64	453.20		
28	030409003001	避雷引下线	引下线利用结构柱内两根主筋 (大于Φ16) 通长焊接 焊点刷防锈漆	m	146	23.44	3422.24		
29	030409008002	等电位端子箱、测试板	总等电位联结端子箱	台(块)	1	363.05	363.05		
30	030409008003	等电位端子箱、测试板	局部电位联结端子箱	台(块)	2	29.87	59.74		
31	030409008004	等电位端子箱、测试板	测试点制安	台(块)	4	49.76	199.04		
32	030409005001	避雷网	敷于屋顶的接闪带采用Φ12热镀锌圆钢, 支持卡子相距1m 安装高度150mm。所有凸出屋面的金属构件均与接闪带相联,	m	419.49	46.90	19674.08		
33	03B005	混凝土破碎、恢复	室外配电房至单体电源进线管, 混凝土路面破碎、恢复, 含垃圾清理	m	50	45.00	2250.00		
34	010101003007	挖沟槽土方	人工开挖管沟 三类土 深度按现场需求	m ³	28	39.27	1099.56		
35	010103001015	回填方	1、密实度要求: 夯填 2、填方材料品种: 细土 3、回填 4、压实	m ³	25	45.04	1126.00		
36	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1	886.31	886.31		
37	030414011001	接地装置	接地系统调试	系统	1	961.16	961.16		
		分部小计						155435.28	
		消防报警系统							
38	030411001018	配管	SC50管 埋地	m	15	47.06	705.90		
本页小计								31318.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			分部小计				705.90	
			给排水工程					
39	031001006012	塑料管	室内给水PP-R(PN16)管 DN50 热熔连接 含配件 试压 消毒水 冲洗	m	14.71	59.08	869.07	
40	031001006002	塑料管	室内给水PP-R(PN16)管 DN40 热熔连接 含配件 试压 消毒水 冲洗	m	24.11	46.22	1114.36	
41	031001006014	塑料管	室内给水PP-R(PN16)管 DN32 热熔连接 含配件 试压 消毒水 冲洗	m	14.5	35.20	510.40	
42	031001006005	塑料管	室内给水PP-R(PN16)管 DN20 热熔连接 含配件 试压 消毒水 冲洗	m	13.8	25.76	355.49	
43	031001006008	塑料管	室内排水管 DN110 普通PVC-U 管 承插粘结 含配件 阻火圈 安装	m	143.04	65.41	9356.25	
44	031001006009	塑料管	室内排水管 DN75 普通PVC-U管 承插粘结 含配件	m	10.86	47.86	519.76	
45	031001006010	塑料管	室内排水管 DN50 普通PVC-U 管 承插粘结 含配件	m	43.72	32.60	1425.27	
46	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水管 3、材质、规格：高密度聚乙烯 HDPE管De110 抗负压力应大 于-80KPa 4、连接形式：热熔连接 含管件、雨水斗安装	m	105.04	112.89	11857.97	
47	031003013005	水表	水表 DN50 含表前表后阀	组(个)	1	368.46	368.46	
48	031003013006	水表	水表 DN40 含表前表后阀	组(个)	1	297.13	297.13	
本页小计							26674.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
49	031003013003	水表	水表 DN32 含表前表后阀	组(个)	2	242.61	485.22		
50	031003013004	水表	水表 DN20 含表前表后阀	组(个)	1	145.00	145.00		
51	031003001016	螺纹阀门	Y型油污处理器 DN50	个	1	210.75	210.75		
52	031003001017	螺纹阀门	Y型油污处理器 DN40	个	1	158.55	158.55		
53	031003001012	螺纹阀门	Y型油污处理器 DN32	个	2	101.80	203.60		
54	031003001013	螺纹阀门	Y型油污处理器 DN20	个	1	47.33	47.33		
55	031003001018	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	3	133.30	399.90		
56	031003001022	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32	个	1	112.05	112.05		
57	031003001023	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	47.33	47.33		
58	031003001019	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN40	个	1	173.70	173.70		
59	031003001020	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	140.05	140.05		
60	031003001021	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40	个	1	118.15	118.15		
61	031003001014	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32	个	2	98.77	197.54		
62	031003001015	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	67.09	67.09		
63	031003001010	螺纹阀门	自动排气阀 DN20+截止阀DN20	个	5	124.20	621.00		
64	031002003001	套管	1、名称、类型：一般钢套管制 作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料密实封 堵	个	4	43.73	174.92		
本页小计							3302.18		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031002003004	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	15	83.38	1250.70	
66	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制安 DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	14	111.33	1558.62	
67	031208002002	管道绝热	防结露保温 BI级难燃橡塑保温管 φ57mm以下 厚度40mm	m3	0.5	1446.96	723.48	
68	031208007001	防潮层、保护层	薄型玻璃钢板材保护层	m2	17.65	83.16	1467.77	
69	010401011002	砖检查井	水表井 具体型号按设计要求	座	5	850.00	4250.00	
70	010101003004	挖沟槽土方	人工开挖管沟 三类土 深度按现场需求	m3	24.2	39.27	950.33	
71	010103001012	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	24.2	45.04	1089.97	
分部小计							41267.21	
室外给水工程								
72	031001006016	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消火栓给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN100 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒 水冲洗	m	172	84.87	14597.64	
本页小计							25888.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
73	031001006017	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：生活给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN150 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒 水冲洗	m	237	149.68	35474.16		
74	031001006018	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：生活给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN65 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒 水冲洗	m	186	41.66	7748.76		
75	031001006019	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：生活给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN50 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒 水冲洗	m	5	31.99	159.95		
76	031001006020	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：生活给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN40 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒 水冲洗	m	5	61.38	306.90		
本页小计								43689.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
77	031001006021	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：生活给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN32 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒 水冲洗	m	10	20.25	202.50		
78	031001006022	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：生活给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN20 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒 水冲洗	m	5	15.45	77.25		
79	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	3	584.16	1752.48		
80	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	928.31	1856.62		
81	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	1	1400.09	1400.09		
82	031003012001	倒流防止器	1、材质：低阻力倒流防止器 2、型号、规格：DN150	套	1	1920.09	1920.09		
83	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN150	组(个)	1	783.25	783.25		
84	031003013008	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN65	组(个)	1	349.56	349.56		
85	031003001024	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65	个	1	496.53	496.53		
86	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外消火栓 2、型号、规格：DN65	套	2	1406.01	2812.02		
本页小计								11650.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
87	040504001001	砌筑井	室外消防栓井 含井盖井座全套 井盖采用内衬保温材料的 双层保温 ,井壁周围回填土采用炉渣等保温材料。 做法详:04S519/P21	座	2	1800.00	3600.00		
88	040504001002	砌筑井	室外阀门井 含井盖井座全套 井盖采用内衬保温材料的 双层保温 ,井壁周围回填土采用炉渣等保温材料。 做法详:04S519/P21	座	2	850.00	1700.00		
89	040504001003	砌筑井	室外水表井 含井盖井座全套 井盖采用内衬保温材料的 双层保温 ,井壁周围回填土采用炉渣等保温材料。 做法详:04S519/P21	座	2	1500.00	3000.00		
90	03B003	市政管道及消防泵房管道接驳	市政给水管道及消防泵房管道接驳辅材、人工	项	1	1000.00	1000.00		
91	03B004	混凝土破碎、恢复	管道接驳, 混凝土路面破碎、恢复, 含垃圾清理	m	50	45.00	2250.00		
92	010101003006	挖沟槽土方	人工开挖管沟 三类土 深度按现场需求	m3	103.6	39.27	4068.37		
93	010103001014	回填方	1、密实度要求: 夯填 2、填方材料品种: 细土 3、回填 4、压实	m3	97.45	45.04	4389.15		
分部小计								89945.32	
智能化进户管预留									
94	030411001019	配管	SC50管 埋地	m	100	47.06	4706.00		
95	030413005001	人（手）孔砌筑	弱电手孔井 含井盖井座全套 具体尺寸按设计及现场需求	个	5	800.00	4000.00		
本页小计								28713.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电

标段：

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					8706.00	
		分部分项合计					296059.71	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1333.83	1333.83	
		单价措施合计					1333.83	
本页小计							1333.83	
合 计							297393.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	5085.43			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	4460.90			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	624.53			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	3271.33			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	89.22			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					8445.98			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电 标段：

第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.404064	6.00	2.42	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	10.4776	3.42	35.83	
3	01090167	圆钢	φ 8~14	kg	1.05	3.42	3.59	
4	01130141	扁钢	<-59	kg	26.33496	3.64	95.86	
5	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	8.004	4.55	36.42	
6	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	1.3272	4.55	6.04	
7	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	10.24152	4.55	46.60	
8	01210101	角钢		kg	2	3.40	6.80	
9	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	3.25	3.40	11.05	
10	01290106~1	薄型玻璃钢板材		m2	21.18	38.00	804.84	
11	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.56	3.57	2.00	
12	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	5.6	3.57	19.99	
13	01293501	钢垫板		kg	1.15	3.77	4.34	
14	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	3.036564	8.58	26.05	
15	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.627	7.72	4.84	
16	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	3.25	5.57	18.10	
17	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	0.346	11.06	3.83	
18	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.171572	14.58	2.50	
19	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.832	2.14	6.06	
20	02270131	破布		kg	7.44802	6.00	44.69	
21	02290103	线麻		kg	0.049	10.29	0.50	
22	02290507	油浸麻丝		kg	6.28	8.40	52.75	
23	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	1.23	0.34	0.42	
24	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	5.824	0.25	1.46	
25	03031239	自攻螺钉	M6×100	十个	7.416	0.81	6.01	
26	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	30.711	0.59	18.12	
27	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	48.51	0.58	28.14	
28	03050535	精制带母镀锌螺栓	M16×70	套	16.48	2.16	35.60	
29	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	128.7268	0.33	42.48	
30	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	90.64	1.35	122.36	
31	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	32.96	2.02	66.58	
32	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	75.154824	0.86	64.63	
33	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	
34	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	85	1.10	93.50	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电 标段：

第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	24	1.17	28.08	
36	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	15.512	2.32	35.99	
37	03055508	带母带垫螺栓	M12×100	套	109.395	0.34	37.19	
38	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	28.56	0.34	9.71	
39	03070117	膨胀螺栓	M10	套	37.587848	0.69	25.94	
40	03070124	膨胀螺栓	M10~16	套	6.1068	0.86	5.25	
41	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	15.41104	3.00	46.23	
42	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	61.79328	2.74	169.31	
43	03070807	塑料膨胀管	φ8×50	十个	7.416	0.86	6.38	
44	03090207	精制六角螺母	M8	十个	1.03	0.60	0.62	
45	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	1.03	0.01	0.01	
46	03130705	镀锌平垫圈	M6	十个	7.416	0.11	0.82	
47	03210206	砂轮片	φ100	片	0.052016	1.29	0.07	
48	03210211	砂轮片	φ400	片	0.0462	11.58	0.53	
49	03270104	铁砂布	2#	张	36.8942	0.86	31.73	
50	03270202	砂纸		张	8.95	0.94	8.41	
51	03410200	电焊条		kg	1.4	4.97	6.96	
52	03410205	电焊条		kg	3.9025	4.97	19.40	
53	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	51.63796	3.77	194.68	
54	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	19.30595	3.73	72.01	
55	03410405	铜焊条	铜107 φ3.2	kg	0.1	68.60	6.86	
56	03411302	焊锡		kg	0.89792	36.87	33.11	
57	03430900	焊锡丝		kg	1.3	42.88	55.74	
58	03450301	铜焊粉	气剂301 瓶装	kg	0.01	21.44	0.21	
59	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.188896	51.45	9.72	
60	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	2.145	5.15	11.05	
61	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	2.542148	5.15	13.09	
62	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.012	4.72	0.06	
63	03632105	钻头	φ3	根	3.53	1.20	4.24	
64	03633107	冲击钻头	φ8~16	根	0.023264	3.43	0.08	
65	03633308	合金钢钻头	φ8mm~10mm	根	0.373668	6.86	2.56	
66	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	0.428868	17.15	7.36	
67	03652421	锯条		根	1.501	0.19	0.29	
68	03652422	钢锯条		根	179.34206	0.21	37.66	
69	04010611	水泥	32.5级	kg	66.788116	0.27	18.03	
70	04030102	黄砂		m ³	0.002036	138.72	0.28	
71	04030107	中砂		t	0.201205	138.72	27.91	
72	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	16.33434	12.86	210.06	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电 标段：

第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.5082	12.86	6.54	
74	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.295604	15.44	4.56	
75	11111703	酚醛磁漆		kg	0.09	12.86	1.16	
76	11112504	无光调和漆		kg	1.3484	12.86	17.34	
77	11112524	厚漆		kg	6.03541	8.58	51.78	
78	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	3.83414	10.72	41.10	
79	12010103	汽油		kg	7.911624	9.12	72.15	
80	12030106	溶剂汽油		kg	2.39	7.89	18.86	
81	12050311	机油		kg	0.323	7.72	2.49	
82	12060317	清油		kg	1.93296	13.72	26.52	
83	12070109	电力复合脂		kg	1.77204	17.15	30.39	
84	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.154556	10.29	1.59	
85	12310308	丙酮		kg	5.76764	5.15	29.70	
86	12310331	漂白粉		kg	1.492063	3.43	5.12	
87	12370305	氧气		m3	4.682	2.83	13.25	
88	12370335	乙炔气		kg	1.9368	15.44	29.90	
89	12410101	粘结剂		kg	3.75	15.44	57.90	
90	12413542	胶合剂		kg	0.005	8.56	0.04	
91	12430303	铝箔胶带	(9m/卷)	卷	4.8	5.50	26.40	
92	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	7.67	12.43	95.34	
93	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	1.1224	3.14	3.52	
94	13013509	石棉绒		kg	13.143	2.40	31.54	
95	13120503	橡塑保温板		m3	0.515	880.00	453.20	
96	13590312~1	阻火圈	DN100	个	18	10.50	189.00	
97	14010332	焊接钢管	DN80	m	1.22	33.67	41.08	
98	14010341	焊接钢管	DN150	m	8.845	72.88	644.62	
99	14030328-1~1	焊接钢管	DN50	m	231.75	16.26	3768.26	
100	14030340-1~1	焊接钢管	DN150	m	103	59.00	6077.00	
101	14310102-10~1	钢丝网骨架塑料复合管	DN150	m	240.555	106.55	25630.53	
102	14310102-14~1	钢丝网骨架塑料复合管	DN65	m	188.79	24.87	4696.06	
103	14310102-2~1	钢丝网骨架塑料复合管	DN20	m	5.075	6.95	35.27	
104	14310102-4~1	钢丝网骨架塑料复合管	DN32	m	10.15	10.65	108.10	
105	14310102-5~1	钢丝网骨架塑料复合管	DN40	m	5.075	14.38	72.98	
106	14310102-6~1	钢丝网骨架塑料复合管	DN50	m	5.075	18.93	96.06	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电 标段：

第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	14310102-9~1	高密度聚乙烯HDPE管	DN100	m	106.6156	23.50	2505.47	
108	14310102-9~2	钢丝网骨架塑料复合管	DN100	m	174.58	57.10	9968.08	
109	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	42.27724	4.43	187.29	
110	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	10.45818	9.10	95.17	
111	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	121.87008	17.97	2190.01	
112	14311503-2~1	PP-R给水管	DN20	m	14.076	4.06	57.15	
113	14311503-4~1	PP-R给水管	DN32	m	14.79	10.02	148.20	
114	14311503-5~1	PP-R给水管	DN40	m	24.5922	15.64	384.62	
115	14311503-6~1	PP-R给水管	DN50	m	15.0042	24.78	371.80	
116	14312502	塑料软管		kg	1.28	15.78	20.20	
117	14312509	塑料软管	dn6	m	13.8	1.89	26.08	
118	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	3.45	1.17	4.04	
119	15021106	镀锌活接头	DN20	个	3.03	4.70	14.24	
120	15021108	镀锌活接头	DN32	个	5.05	9.36	47.27	
121	15021109	镀锌活接头	DN40	个	6.06	12.07	73.14	
122	15021110	镀锌活接头	DN50	个	2.02	18.60	37.57	
123	15021306	镀锌管箍	DN20	个	10.1	1.23	12.42	
124	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	2.02	0.93	1.88	
125	15021704	镀锌丝堵	DN20	个	5.05	1.14	5.76	
126	15022306	镀锌弯头	DN20	个	5.05	1.83	9.24	
127	15023108	锁紧螺母	3×40~50	个	34.7625	1.13	39.28	
128	15023110	锁紧螺母	3×100	个	15.45	2.22	34.30	
129	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	31.15	0.12	3.74	
130	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	39.43544	2.50	98.59	
131	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	11.68536	3.50	40.90	
132	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	162.77952	5.50	895.29	
133	15271905	管接头	3×100	个	15.45	18.16	280.57	
134	15271913	管接头	FST25	个	0.735	0.33	0.24	
135	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	20.9745	6.17	129.41	
136	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	1.13672	1.66	1.89	
137	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.543	2.38	1.29	
138	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	7.152	3.27	23.39	
139	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	1.01	16.62	16.79	
140	16030506	螺纹闸阀	Z15T-10K DN32	个	2.02	33.11	66.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电 标段：

第5页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
141	16030507	螺纹闸阀	Z15T-10K DN40	个	1.01	42.31	42.73	
142	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	
143	16150504	自动排气阀	DN20	个	5	55.00	275.00	
144	16250109~1	闸阀	DN65	个	3	380.00	1140.00	
145	16250109~2	水表	DN65	个	1	180.00	180.00	
146	16250109~3	止回阀	DN65	个	1	292.37	292.37	
147	16250111~1	闸阀	DN100	个	2	650.00	1300.00	
148	16250113~1	闸阀	DN150	个	1	980.00	980.00	
149	16250113~2	低阻力倒流防止器	DN150	个	1	1500.00	1500.00	
150	16250113~3	水表	DN150	个	1	450.00	450.00	
151	16310104	截止阀	DN20	个	1.01	25.44	25.69	
152	16310104~1	止回阀	DN20	个	1.01	45.00	45.45	
153	16310104~2	截止阀	DN20	个	1.01	25.44	25.69	
154	16310106~1	Y型油污处理器	DN32	个	2.02	68.00	137.36	
155	16310106~2	止回阀	DN32	个	2.02	65.00	131.30	
156	16310106~3	截止阀	DN32	个	1.01	78.15	78.93	
157	16310107~1	Y型油污处理器	DN40	个	1.01	105.00	106.05	
158	16310107~2	截止阀	DN40	个	3.03	80.00	242.40	
159	16310107~3	减压阀	DN40	个	1.01	120.00	121.20	
160	16310107~4	止回阀	DN40	个	1.01	65.00	65.65	
161	16310108~2	Y型油污处理器	DN50	个	1.01	150.00	151.50	
162	16310108~3	止回阀	DN50	个	1.01	80.00	80.80	
163	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	10	33.94	339.40	
164	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	4	42.17	168.68	
165	17010943~1	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88	
166	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	6	66.54	399.24	
167	19110104	管子托钩	DN20	个	15.7458	1.14	17.95	
168	19110106	管子托钩	DN32	个	12.0495	1.54	18.56	
169	19110107	管子托钩	DN40	个	18.39593	1.89	34.77	
170	19110108	管子托钩	DN50	个	10.20874	2.12	21.64	
171	20030503~1	地上式消防栓	DN65	套	2	1200.00	2400.00	
172	21010304	螺纹水表	DN20	只	1	65.00	65.00	
173	21010306	螺纹水表	DN32	只	2	120.89	241.78	
174	21010307	螺纹水表	DN40	只	1	145.96	145.96	
175	21010308	螺纹水表	DN50	只	1	176.16	176.16	
176	22470111~7	LED吸顶红外感应灯 18W		套	14.14	55.00	777.70	
177	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	8.694	17.15	149.10	
178	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.23	56.42	12.98	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电 标段：

第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
179	25010721	裸铜绞线	16mm ²	m	64.74	3.52	227.88	
180	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	2.16	58.91	127.25	
181	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	9.982	0.97	9.68	
182	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm ²	m	1.5	4.47	6.71	
183	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	10.395	7.62	79.21	
184	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm ²	m	1.5	11.51	17.27	
185	25430311-10~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	520.7936	1.74	906.18	
186	26012501~2	强电防火金属桥架 100x100 (不同电压等级隔板分隔)		m	10.05	28.73	288.74	
187	26012501~3	消防强电垂直金属桥架 100x50		m	13.1655	18.50	243.56	
188	26012501~4	强电垂直金属桥架 150x100		m	13.1655	29.95	394.31	
189	26012501~5	强电防火金属桥架 100x50 (不同电压等级隔板分隔)		m	10.05	20.50	206.03	
190	26060121-3~1	刚性阻燃管	DN25	m	5.5	1.79	9.85	
191	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	DN20	m	59.7812	3.29	196.92	
192	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	31.15	0.10	3.12	
193	26064112	塑料护口 (钢管用)	dn40~50	个	34.7625	0.37	12.86	
194	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	15.45	0.98	15.14	
195	26064306	紧定式直管接头	φ20	个	10.162804	1.54	15.65	
196	26065143	镀锌电线管接头	SC50×3	个	37.08	1.76	65.26	
197	26065306	紧定式锁母	φ20	个	10.760616	0.90	9.68	
198	26066513	钢管保护管	φ40×400	根	5.312	7.55	40.11	
199	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	18.048	2.57	46.38	
200	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	2.03	2.43	4.93	
201	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	48.51	3.33	161.54	
202	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	9.792	4.23	41.42	
203	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	18.048	2.14	38.62	
204	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	18.048	8.58	154.85	
205	26093511	分等电位联结端子箱		个	2.04	10.50	21.42	
206	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	85.00	85.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
一)		道路工程							
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:表层土， 2、挖土深度:0.5米内	m3	456.44	9.50	4336.18		
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用余土 2、运距:由施工单位自行考虑， 含特种垃圾处置费	m3	456.44	21.83	9964.09		
3	040202001001	路床（槽）整形	1、部位:路基	m2	1362.69	2.12	2888.90		
4	010501001001	垫层	1、混凝土类别:商品砼， 2、混凝土强度等级:C20砼，20 cm厚，含模板费用	m2	1323	107.20	141825.60		
5	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格:自粘式玻 璃纤维格栅，规格指标参照 《公路土工合成材料应用技术 规范》，纵横向抗拉强度≥50 KN/m，纵横向延伸率≤3%，网 孔尺寸 12×12~20×20 (mm×mm)， 2、搭接方式:满铺	m2	1323	19.81	26208.63		
6	040203003001	透层	1、材料品种:乳化沥青， 2、喷油量:1L/m2	m2	1323	5.99	7924.77		
7	040203004001	下封层	1、材料品种:乳化沥青， 2、厚度:1cm	m2	1323	12.02	15902.46		
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-20C (石灰岩)，2、厚度:60mm	m2	1323	66.38	87820.74		
9	040203003002	粘层	1、材料品种:乳化沥青， 2、喷油量:0.5L/m2	m2	1323	5.99	7924.77		
10	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-13C (玄武岩)，2、厚度:40mm	m2	1323	69.93	92517.39		
		分部小计					397313.53		
		本页小计						397313.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
二)		新建砼侧平石工程						
11	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:碎石， 2、厚度:详见设计说明。	m3	2.97	222.36	660.41	
12	010501001002	垫层	1、混凝土类别:商品砼， 2、混凝土强度等级:C20砼	m3	4.95	594.78	2944.16	
13	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格:100*200*4 95mm 花岗岩侧石	m	175	89.26	15620.50	
		分部小计					19225.07	
三)		雨水工程						
14	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合， 2、挖土深度:1.5米内	m3	258.42	15.72	4062.36	
15	040103001001	回填方	1、填方材料品种:素土， 2、填方来源、运距:自行考虑	m3	111.12	29.43	3270.26	
16	040103002002	余方弃置	不可利用土方外运，特种垃圾 处置费、运距及堆场由投标人 自行考虑	m3	130.63	30.93	4040.39	
17	040305001002	垫层	1、材料品种、规格:砂， 2、厚度:详见设计说明。	m3	98.99	222.36	22011.42	
18	040303002001	混凝土包封	1、混凝土强度等级:C30商品砼	m3	10.52	677.34	7125.62	
19	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采 用 180° 砂垫层基础（详见 06MS201-2-54）， 2、材质及规格:HDPE双壁缠绕 管 dn225 环刚度采用不小于 8KN， 3、连接形式:弹性密封内承插 口连接， 4、管道检验及试验要求:闭水 试验	m	50	121.49	6074.50	
本页小计							65809.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
20	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采用 180° 砂垫层基础（详见 06MS201-2-54）， 2、材质及规格:HDPE双壁缠绕管 dn300 环刚度采用不小于8KN， 3、连接形式:弹性密封内承插口连接， 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	89	267.23	23783.47		
21	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采用 180° 砂垫层基础（详见 06MS201-2-54）， 2、材质及规格:HDPE双壁缠绕管 dn400 环刚度采用不小于8KN， 3、连接形式:弹性密封内承插口连接， 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	62	398.52	24708.24		
22	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采用 180° 砂垫层基础（详见 06MS201-2-54）， 2、材质及规格:HDPE双壁缠绕管 dn500 环刚度采用不小于8KN， 3、连接形式:弹性密封内承插口连接， 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	7	577.41	4041.87		
本页小计								52533.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040504001001	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土 模块井， 2、规格：Φ700，YB系列，DN300、DN400， 3、勾缝、抹面要求：水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm， 4、井盖、井圈材质及规格：塑料井框盖， 5、井加装防护网，防护网做法详见苏 S01-2021 第 322 页。	座	2	2153.93	4307.86	
24	040504001002	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土 模块井， 2、规格：Φ700，YB系列，DN300、DN400， 3、勾缝、抹面要求：水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm， 4、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁盖框， 5、井加装防护网，防护网做法详见苏 S01-2021 第 322 页。	座	7	2583.52	18084.64	
25	040504009001	雨水口	1、乙型单算雨水口(省标)铸铁篦	座	16	677.44	10839.04	
26	04B001	井周加固	具体做法详见设计图纸。	座	7	1217.58	8523.06	
27	04B002	补充清单项目	新建雨水管接入已建管网。	项	1	500.00	500.00	
		分部小计					141372.73	
四)		污水工程						
28	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合， 2、挖土深度：1.5米内	m3	143.41	15.72	2254.41	
本页小计							44509.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
29	040103001002	回填方	1、填方材料品种:素土， 2、填方来源、运距:自行考虑	m ³	50.2	29.43	1477.39		
30	040103002003	余方弃置	不可利用土方外运，特种垃圾 处置费、运距及堆场由投标人 自行考虑	m ³	93.22	30.93	2883.29		
31	040305001003	垫层	1、材料品种、规格:砂， 2、厚度:详见设计说明。	m ³	73.32	222.36	16303.44		
32	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采 用 180° 砂垫层基础（详见 06MS201-2-54）， 2、材质及规格:HDPE双壁缠绕 管 dn200 环刚度采用不小于 8KN， 3、连接形式:弹性密封内承插 口连接， 4、管道检验及试验要求:闭水 试验	m	179.38	121.49	21792.88		
33	040504001003	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度 等级:混凝土 模块井， 2、规格:Φ 700， 参见图集S01 -2021， 3、勾缝、抹面要求:内层采用 氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面， 抹面厚 20mm。， 4、井盖、井圈材质及规格:重 型球墨铸铁框盖， 5、井加装防护网，防护网做法 详见苏 S01-2021 第 322 页。	座	6	2772.77	16636.62		
本页小计								59093.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
34	040504001004	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土 模块井， 2、规格：Φ700， 参见图集S01-2021， 3、勾缝、抹面要求：内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm。 ， 4、井盖、井圈材质及规格：塑料井框盖， ， 5、井加装防护网，防护网做法详见苏 S01-2021 第 322 页。	座	4	2523.30	10093.20		
35	040504008001	整体化粪池	1、型号、规格：玻璃钢化粪池3# (有效容积6m3)， 参照14SS706， 含土方， 基础， 罐体， 配套检查井及管件等所有费用在内	座	1	11000.00	11000.00		
36	04B003	井周加固	具体做法详见设计图纸。	座	6	1217.58	7305.48		
37	04B004	补充清单项目	新建污水管接入已建管网。	项	1	500.00	500.00		
		分部小计					90246.71		
		分部分项合计					648158.04		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、 机械设备名称：自行考虑， 2、 机械设备规格型号：综合报价	项	1	16668.71	16668.71		
2	041107002001	排水、降水	1、 降排水管规格：综合	项	1	2045.72	2045.72		
3	041101005001	井字架	井深：详见设计	座	19	120.57	2290.83		
		单价措施合计					21005.26		
		本页小计						49903.94	
		合 计						669163.30	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政
工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100.000	12111.86			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	10037.45			
1.2		安全文明施工省级标准化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	2074.41			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	11041.19			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政
标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价:市优 工程	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
12	041109011002	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	200.75			
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					23353.80			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政
标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	Φ10以外	t	1.608419	3333.10	5361.02	
2	02050505	橡胶圈	直径225	个	11.5	10.29	118.34	
3	02050505~1	橡胶圈	直径200	个	41.2574	10.29	424.54	
4	02050506	橡胶圈	直径300	个	20.47	18.01	368.66	
5	02050507	橡胶圈	直径400	个	14.26	30.01	427.94	
6	02050508	橡胶圈	直径500	个	1.61	36.02	57.99	
7	02330105	草袋子		只	16.591734	0.86	14.27	
8	03410205	电焊条		kg	12.625354	4.97	62.75	
9	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	61.154184	5.35	327.17	
10	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	4.688156	5.15	24.14	
11	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1204.820196	0.30	362.65	
12	04030105	细砂		t	313.40064	88.47	27726.55	
13	04030107	细砂		t	213.359413	88.47	18875.91	
14	04050217	碎石	40	t	1.904	132.00	251.33	
15	04050705	砾石	10	t	19.5804	132.00	2584.61	
16	04090120	石灰膏		m3	0.5166	209.83	108.40	
17	04130101	机砖		百块	22.608974	82.82	1872.48	
18	05250501	木柴		kg	63.504	0.94	59.69	
19	11030703	沥青漆		kg	14.8105	10.29	152.40	
20	11550105	石油沥青		kg	839.30011	4.72	3961.50	
21	11550504	乳化沥青		kg	4021.92	5.59	22478.51	
22	12010301	柴油		t	0.1323	7790.00	1030.62	
23	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.116214	15.92	1.85	
24	14310905.1	HDPE双壁缠绕管 dn225		m	51	73.30	3738.30	
25	14310905.1~1	HDPE双壁缠绕管 dn200		m	182.9676	73.30	13411.53	
26	14310906.1	HDPE双壁缠绕管 DN300		m	90.78	146.60	13308.35	
27	14310907.1	HDPE双壁缠绕管 DN400		m	63.24	272.03	17203.18	
28	14310908.1	HDPE双壁缠绕管 DN500		m	7.14	395.01	2820.37	
29	14370303	橡胶护套管		m	5.8107	6.43	37.36	
30	31150101	水		m3	459.730343	4.50	2068.79	
31	31150301	电		kw·h	14.159401	0.86	12.18	
32	31150702	煤		t	0.51597	943.30	486.71	
33	32030711	木脚手板		m3	0.038	1919.20	72.93	
34	32030904	木脚手杆		m3	0.019	1993.80	37.88	
35	33010313	铸铁井盖井座		套	6	665.41	3992.46	
36	33011101.1	塑料井盖、座		套	4.04	248.42	1003.62	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政
 标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	33012301	塑料成品井框盖		套	2.02	248.42	501.81	
38	33012301~1	铸铁成品重型框盖		套	7.07	665.41	4704.45	
39	33012301~2	雨水井算		套	16.16	341.58	5519.93	
40	33030132	玻璃纤维格栅	G200-2X	m ²	1678.60022	10.21	17138.51	
41	33070701.1	100*200*495mm 花岗岩侧石		m	177.625	70.00	12433.75	
42	80210105	混凝土 (商品砼非泵送)	C20 粒径16 32.5级坍落度35~50	m ³	8.784703	442.57	3887.85	
43	80210117	混凝土 (商品砼非泵送)	C15 粒径20 32.5级坍落度35~50	m ³	5.049	429.80	2170.06	
44	80210143	混凝土 (商品砼非泵送)	C15 粒径40 32.5级坍落度35~50	m ³	13.3054	429.80	5718.66	
45	80210144	混凝土 (商品砼非泵送)	C20粒径40mm32.5 级坍落度35~50	m ³	269.892	370.07	99878.93	
46	80210145	混凝土 (商品砼非泵送)	C25 粒径40 32.5级坍落度35~50	m ³	0.976	456.24	445.29	
47	80210147	混凝土 (商品砼非泵送)	C30粒径40mm32.5 级坍落度35~50	m ³	10.6778	477.40	5097.58	
48	80250311	AC-13C (玄武岩)		t	123.1713	669.69	82486.59	
49	80250511	AC-20C (石灰岩)		t	157.0401	506.74	79578.50	
50	CD	特种垃圾处置费		m ³	680.29	3.50	2381.02	
51	CD~1	混凝土 模块井 , 2、规格: φ 700		层	130	105.00	13650.00	
52	CD~2	新建污水管接入 已建污水管网。		项	2	500.00	1000.00	
53	CD~3	内层采用氯丁胶 乳防水水泥砂浆 抹面, 抹面厚 20mm		m ²	37.512	42.50	1594.26	
54	CD~4	玻璃钢化粪池 3# (有效容积6m ³)		座	1	11000.00	11000.00	
55	CL-D00001	混凝土 模块井 , 2、规格: φ 700		座	108	105.00	11340.00	
合计							505374.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
一)		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、含原场地内垃圾清理及厚度在±30cm以内的找平、松翻、整平	m ²	278	3.03	842.34	
2	050101009001	种植土回填	1、外购种植土方， 2、回填要求：满足设计要求	m ³	88	15.27	1343.76	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场堆积的建筑垃圾、杂草、石块等不可利用杂物， 2、运距：施工单位自行考虑	m ³	35.2	15.17	533.98	
4	05B001	营养土	用量按设计要求	T	6.88	366.10	2518.77	
5	050102002001	栽植灌木	1、苗木品种：红枫，2、地径（cm）：7-8，3、高度（cm）：180-200，4、篷径（cm）：>180， 5、养护等级：III级， 6、养护期限：一年， 7、备注：树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植	株	3	177.23	531.69	
6	050102002002	栽植灌木	1、苗木品种：金桂，2、高度（cm）：220-250，3、篷径（cm）：>220， 4、养护等级：III级， 5、养护期限：一年， 6、备注：树型完整，优美，无偏冠	株	3	492.99	1478.97	
本页小计							7249.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	050102007001	栽植色带	1、苗木品种:黄金菊， 2、高度（cm）:25-30， 3、篷径（cm）:21-25， 4、种植密度（株/平方）:49， 5、养护等级:III级， 6、养护期限:一年， 7、备注:蓬形好,确保黄土不露天	m2	4	62.22	248.88		
8	050102007002	栽植色带	1、苗木品种:金边黄杨， 2、高度（cm）:25-35， 3、篷径（cm）:25-30， 4、种植密度（株/平方）:36， 5、养护等级:III级， 6、养护期限:一年， 7、备注:蓬形好	m2	16	53.41	854.56		
9	050102007003	栽植色带	1、苗木品种:红叶石楠， 2、高度（cm）:35-40， 3、篷径（cm）:30-35， 4、种植密度（株/平方）:36， 5、养护等级:III级， 6、养护期限:一年， 7、备注:蓬形好	m2	75	100.65	7548.75		
10	050102007004	栽植色带	1、苗木品种:栀子花， 2、高度（cm）:35-40， 3、篷径（cm）:35-40， 4、种植密度（株/平方）:25， 5、养护等级:III级， 6、养护期限:一年， 7、备注:蓬形好	m2	14	72.91	1020.74		
本页小计								9672.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050102007005	栽植色带	1、苗木品种:金森女贞， 2、高度（cm）:25-30， 3、篷径（cm）:20-25， 4、种植密度（株/平方）:36， 5、养护等级:III级， 6、养护期限:一年， 7、备注:蓬形好	m2	30	56.78	1703.40	
12	050102007006	栽植色带	1、苗木品种:地被月季， 2、高度（cm）:30-35， 3、篷径（cm）:25-30， 4、种植密度（株/平方）:36， 5、养护等级:III级， 6、养护期限:一年， 7、备注:大于3分支/棵	m2	12	56.78	681.36	
13	050102007007	栽植色带	1、苗木品种:红花继木， 2、高度（cm）:35-40， 3、篷径（cm）:30-35， 4、种植密度（株/平方）:36， 5、养护等级:III级， 6、养护期限:一年，7、备注: (黑珍珠)蓬形好	m2	13	117.53	1527.89	
14	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:果岭草，沙培草卷,秋季追播多年生黑麦草， 2、养护等级:III级， 3、养护期限:一年， 4、满铺,垫细沙3cm	m2	114	60.71	6920.94	
15	050307002001	石球	1、球体直径:500mm	个	22	533.46	11736.12	
		分部小计					39492.15	
		分部分项合计					39492.15	
本页小计							22569.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质:树棍桩 扁担桩， 2、单株支撑材料数量:按设计要求	株	6	20.89	125.34		
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：胸径在10cm以内， 2、草绳所绕树干高度:按设计要求	株	6	7.91	47.46		
单价措施合计								172.80	
本页小计								172.80	
合 计								39664.95	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工		100.000	479.95			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	396.65			
1.2		安全文明施工省级标准化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	83.30			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0430080	水泥	32.5级	kg	113.0778	0.26	29.40	
2	0530540	碎石	5-16mm	t	0.24156	30.60	7.39	
3	0530543	碎石	5-40mm	t	0.528	35.46	18.72	
4	0530720	中砂		t	0.226948	35.46	8.05	
5	2030452	石球	Φ500	个	22.44	450.00	10098.00	
6	2330450	水		m3	0.121	3.98	0.48	
7	C101020101	细砂		t	11.416511	88.93	1015.27	
8	C305010101	水		m3	33.030286	4.50	148.64	
9	C508130202	镀锌铁丝	12#	kg	0.6	4.79	2.87	
10	C608011501	草绳		kg	18	0.33	5.94	
11	C800000000	红枫，2、地径 (cm):7-8， 3、高度 (cm):180-200 ，4、篷径 (cm):>180		株	3.15	128.67	405.31	
12	C800000000 ~1	金桂，2、高度 (cm):220-250 ，3、篷径 (cm):>220		株	3.15	307.88	969.82	
13	C800000001	黄金菊， 2、高度 (cm):25-30， 3、篷径 (cm):21-25， 4、种植密度 (株/平方):49		m2	4.08	45.03	183.72	
14	C800000001 ~1	金边黄杨， 2、高度 (cm):25-35， 3、篷径 (cm):25-30， 4、种植密度 (株/平方):36		m2	16.32	36.39	593.88	
15	C800000001 ~2	红叶石楠， 2、高度 (cm):35-40， 3、篷径 (cm):30-35， 4、种植密度 (株/平方):36		m2	76.5	82.71	6327.32	
16	C800000001 ~3	栀子花， 2、高度 (cm):35-40， 3、篷径 (cm):35-40， 4、种植密度 (株/平方):25		m2	14.28	52.85	754.70	